GÉNIE CIVIL – OUVRAGE HYDRAULIQUE

RACCORDEMENT DU VILLAGE ET DÉFENSE INCENDIE

BBHN SA
Ingénieurs EPF-HES
Géomètres brevetés

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

Saint-Saphorin-sur-Morges

OBJECTIF DU MANDAT

En 2007, le distributeur principal (Commune de Morges) entreprend le remplacement de la conduite du Morand. Dès lors, il s'agit de mettre en œuvre la nouvelle stratégie d'alimentation de la commune de Saint-Saphorin-sur-Morges définie dans le PDDE 2007.

Il est notamment prévu de récupérer un tronçon de l'ancienne conduite du Morand qui est à intégrer après réhabilitation (tubage) dans le réseau communal. La Municipalité mandate le bureau BBHN SA pour étudier, deviser et réaliser le projet du nouveau raccordement du village.



TRAVAUX RÉALISÉS

- Pose d'une conduite de réalimentation (PE100 225/198.2 PN10) sur une longueur de 190 m.
- Réhabilitation partielle sur 250 m par tubage de l'ancienne conduite située sous la RC75.
- Pose en fouille ouverte sur 650 m d'une nouvelle conduite PE100 180 PN10 et PN16.

Ces travaux constituent une étape importante dans l'amélioration et la fiabilisation de l'alimentation du réseau de distribution de l'eau et de la défense incendie de Saint-Saphorin-sur-Morges.

Maître d'ouvrage: Commune de Saint-Saphorin-sur-Morges

Coût total: Fr. 360'000.- TTC

Entreprises: IMPLENIA SA, SALM SA

Année de réalisation: 2008

GÉOMATIQUE • GÉNIE CIVIL • AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

MORGES Avenue de Lonay 17 • 1110 Morges • T. 021 811 40 40
EPALINGES Rte de la Croix-Blanche 42 • CP 47 • 1066 Epalinges • T. 021 623 13 13

membre sia
SWISSTS ISO 9001 - ISO 14001
ORDRE VAUDOIS DES GÉOMÈTRES

www.bbhnsa.ch