INFRASTRUCTURE

CONSTRUCTION DE COLLECTEURS D'EAUX CLAIRES ET D'EAUX USÉES.



SITUATION GÉOGRAPHIQUE

Tolochenaz / Pré Dessous

OBJECTIF DU MANDAT

Construction d'un collecteur d'eaux claires pour la commune de Tolochenaz et d'un collecteur d'eaux usées pour l'association intercommunale pour l'Epuration des eaux de la Région Morgienne (ERM).







Coût total: Fr. 690'000.- TTC (eaux claires) Fr. 160'000.- TTC (eaux usées)







TRAVAUX RÉALISÉS

Les travaux comprenaient la construction de collecteurs d'eaux claires et d'eaux usées pour le détournement d'une partie des eaux du village. Le collecteur d'eaux usées est en tuyaux PVC 250mm et celui des eaux claires en tuyaux béton de 600mm. La profondeur de pose varie de 4.50m à

6.50m. La pente moyenne est de 1.5%. Un tronçon du collecteur d'eaux claires était situé sous un chemin communal qui a été refait.



Année de réalisation : 2013

Entreprise: Laurent Membrez SA





