


RÉFECTION COMPLÈTE EN TRAVERSÉE DE VILLAGE

MISE EN SÉPARATIF – RÉFECTION CHAUSSÉE SERVICES
INDUSTRIELS



BBHN SA
Ingénieurs EPF-HES
Géomètres brevetés

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

Vullierens / Rue de Croix (RC 151 C-S)

OBJECTIF DU MANDAT

- Mise en séparatif des écoulements d'eaux claires et d'eaux usées.
- Amélioration de la défense incendie et de l'alimentation en eau de boisson.
- Rénovation et extension des réseaux des services industriels.
- Réfection de la chaussée et aménagement pour la mobilité douce.



TRAVAUX RÉALISÉS

Les travaux comprenaient:

- le remplacement du collecteur unitaire par des collecteurs d'eaux claires et d'eaux usées.
- le remplacement de la conduite par une nouvelle conduite d'un diamètre répondant aux normes de défense incendie.
- la pose d'une nouvelle borne hydrante.
- la pose de tubes pour l'extension et le renforcement des réseaux des services industriels.
- La reconstruction de la superstructure.
- Le principal carrefour central du village a été signalé avec un revêtement bitumineux rouge teinté dans la masse.
- Une bande longitudinale pour piétons (OSR 6.19) a été marquée le long de la nouvelle chaussée.
- L'entrée dans le village a été signalée par des bandes rugueuses et par des surfaces colorées à l'axe et aux bords de la chaussée.



Maître d'ouvrage: la Municipalité de Vullierens

Coût total: Fr. 950'000.- TTC

Entreprise: JPF Constructions SA

Années de réalisation : 2012-2013

